

Syngenta Dielsdorf

PROJEKTDATEN

Bauherr	Syngenta Agro AG, Dielsdorf
Bauleitung	BMG Engineering AG, Schlieren
Referenzauskunft	Dr. Fritz Krieg, Telefon 044 732 92 92
Arbeiten	Rückbau, Altlastensanierung, Auffüllungen, Plätze, Retentionsbecken
Bausumme	CHF 9.1 Mio
Bauzeit	März bis Dezember 2007



PROJEKTBECHRIEB

Massen	Rückbauvolumen	73'000 m ³	Schüttungen	76'000 m ³
	Altlasten	85'000 to	Plätze	13'000 m ³
	Aushub	45'000 m ³	Beläge	2'700 to

Bauablauf Nicht mehr betrieblich genutzte Teile des Werkareals der Syngenta Agro AG in Dielsdorf sollen einer neuen Nutzung zugeführt werden. Im Hinblick auf diese Umnutzung wurden Teile der vorhandenen Infrastrukturen rückgebaut sowie belastete Materialien entfernt und ordnungsgemäß entsorgt/verwertet werden.

- Räumung und ggf. Grobreinigung der Rückbauobjekte.
- Abfräsen der belasteten Betonplatten, Transport und Entsorgung des Fräsgutes.
- Rückbau der bezeichneten Gebäude und Infrastrukturen.
- Aushub und Triagierung kontaminierter Materialien.

Nach dem Abbruch und teilweisen Altlastensanierung des Stammareals zwischen interner Geleiseanlage und SBB-Trasse wird die Fläche wieder instand gesetzt. Die Arbeiten gliedern sich wie folgt:

- Ausserbetriebsetzung von Werkleitungen.
- Anpassung der Infrastruktur Kanalisation.
- Anpassung des Werkleitungskanals im Areal.
- Auffüllung mit RC-Material aus Abbrucharbeiten.
- Strassenkoffer Wandkies.
- Neuer Belag mit Entwässerung.