

**Maître d'ouvrage**

ARGE Kreisel  
Bassersdorf

**Lieu**

Bassersdorf

**Maître d'ouvrage**

Direction des travaux  
Canton Zürich

**Ingénieur**

F. Preisag AG  
Winterthur

**Exécution**

2012

**Production et montage**

Elément SA Suisse  
Usine Veltheim

**Génie civil**

Fabriquer des éléments et livraison franco chantier

Planification d'Elément SA Suisse

**Données techniques**

Total des éléments	98 pces
Total béton env.	490 m <sup>3</sup>
Éléments sol	37 pces
Éléments paroi	38 pces
Éléments cadres	23 pces

**Avantages**

Haute qualité de béton, surfaces de grande qualité, masshaltige éléments, grande capacité de stockage de Elément SA Suisse de par cela livraison „just in time“, haute vitesse de montage, courte durée de construction.

**Description du projet**

Partie **Auenbach**, env. 90 m1, b= ca. 4.50 m, h= ca. 2.60 – 2.80 m, éléments préfabriqués pour sol et paroi, béton coulé sur place, découpe Altbach, env. 105 m1, b= ca. 2.00 m, h= ca. 1.60 m, éléments préfabriqués pour cadre, dalles de plafond en béton coulé sur place.

