Schönenbergstrasse, Wädenswil
Instandsetzung Strasse, Bushaltestellen

FACHBEREICH
Allgemeiner Tiefbau

BAUHERR/AUFTRAGGEBER
Tiefbauamt Kanton Zürich

ANSPRECHPARTNER
Herr Patrik Kaufmann
Tel: 044 782 01 67

ZEITRAHMEN

Bauprojekt	2013
Realisierung	2013/2014

BAUSUMME
Fr. 1.0 Mio.

LEISTUNGEN F+B AG
Projekt und Bauleitung

AUSGANGSLAGE
Das Kantonale Tiefbauamt beabsichtigte im Jahr 2013 die Schönenbergstrasse im Abschnitt Speerstrasse bis Töbeliweg zu sanieren.

AUFGABENSTELLUNG
Gleichzeitig mit der Sanierung der Schönenbergstrasse wurden drei Bushaltestellen saniert. Die Ausführung der Bushaltestellen erfolgte mit Betonplatten. Zudem wurde die Beleuchtung und teilweise die Strassenentwässerung erneuert.

VORGEHEN
In enger Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Tiefbauamt wurde das Bauprojekt erstellt und vom Kanton bewilligt.
Die Bauausführung erfolgte in Etappen. Der Verkehr auf der Schönenbergstrasse wurde in den jeweiligen Bauabschnitten mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Der Einbau des Deckbelages erfolgte an einem Wochenende unter Vollsperrung.

LEISTUNGEN F+B AG
- Erarbeiten des Bauprojektes
- Erarbeiten der Submissionsunterlagen
- Bauleitung, Abschluss

RAHMENBEDINGUNGEN
Privater und öffentliche Verkehr (Bus) mussten über die ganze Bauzeit (ausgenommen Deckbelagseinbau) die Schönenbergstrasse passieren können. Die engen Platzverhältnisse in den jeweiligen Bauabschnitten stellten eine besondere Herausforderung dar.